

Y v o n S E R R E S

Architecte DPLG

Expert auprès de la Cour d'appel de ROUEN et auprès de la Cour administrative d'appel de DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Ordonnance de référé du 02 Février 2021

AFFAIRE:

SDC ECLAT DE VERT c/

T2C – EDELIS – LIOREL – LB Etanchéité – SMABTP – Assurance Service

Notre Numéro de dossier: 2021/010

N° Rôle Général: 20/00455

N° Mesure d'instruction: 21/00000094

N° Portalis : DB2W-W-B7E-KRBF

Note aux parties n°1

Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2021

Procédure et Parties

Ordonnance de référé du 16 février 2021

ENTRE:

- **Syndicat de copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT**
dont le siège est sis 2 rue des Deux Bois
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
représenté par son syndic le cabinet **CENTURY 21 HARMONY**
1 rue Malherbe 76100 ROUEN
Dossier suivi par **Madame MALLENGUERY**
Avocat **Maître Jean-Claude DMITROFF et**
Maître Romain BLANDIN (SELARL DPR Avocats)
Avocats au Barreau de ROUEN

Désignée ci-après les Demandeurs

ET:

- **SAS T2C (TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION)**
dont le siège est sis 473 rue des Manets
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Avocat **Maître Antoine ETCHEVERRY** (Selarl DAMC)
Avocat au Barreau de ROUEN

- **SARL LB ETANCHEITE**
dont le siège est sis 355 rue Victor Hugo 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Sans avocat

- **Compagnie d'assurances SMABTP**
dont le siège est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
Avocat **Maître Nicolas BARRABE** (SEP BARRABE-VALLET)
Avocat au Barreau de ROUEN

- **Monsieur Bruno LIOREL**
demeurant 6 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Avocat **Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS** (SCP BONIFACE DAKIN & Associés) Avocat au Barreau de ROUEN
Conseil technique **Monsieur Julien BUDE** – Cabinet EURISK

- **SARL ASSURANCE SERVICE**
dont le siège est sis 38 boulevard Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN
Sans avocat

- **SASU EDELIS (AKERY'S PROMOTION)**
dont le siège est sis 40 rue d'Arcueil – Bât. Miami – 94150 RUNGIS
Avocat **Maître Sophie DE FRANCESCHI et**
Maître Mélanie MANAS (TRAJAN)
Avocats au Barreau de PARIS

Désignée ci-après les Défendeurs

1- Rappel de la mission de l'expert :

1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
2. Examiner l'ensemble immobilier considéré,
3. Réunir tous les documents utiles en possession des parties,
4. Apprécier la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier ci-dessus désigné tels qu'ils sont indiqués dans l'assignation, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT et les pièces auxquelles ces écritures font référence,
5. Décrire et déterminer les désordres, malfaçons ou défauts de non-conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble considéré,
6. Rechercher les causes des désordres ou défauts de conformité, dire en particulier, s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de préparation, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence,
7. Fournir tous éléments techniques ou de faits susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice, déterminer si les désordres ont été réservés, s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,
9. En évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,
10. Emettre tous avis de nature à éclairer le tribunal.

2- Historique des faits et exposé du litige :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert, dont l'immeuble est situé 2 rue des Deux bois à Mont-Saint-Aignan, a pris possession en avril 2015 des parties communes du bien immobilier réalisé par la Sté AKERYS Promotion (devenue aujourd'hui la SASU EDELIS). Peu après cette réception, les représentants du syndicat de copropriétaires constatent l'apparition de désordres qu'ils font constater par huissier selon procès-verbal du 28 juillet 2015.

Le promoteur s'engage alors à remédier aux désordres.

Un premier recours auprès de l'assurance dommages-ouvrage est diligentée en vain, puisque l'ouvrage se trouvait encore dans la période de parfait achèvement.

Le 18 novembre 2019, un second procès-verbal est dressé portant sur de nouveaux désordres.

Parmi ces désordres, il convient de considérer les problèmes suivants :

- Infiltrations et fissures affectant le parking souterrain,
- Infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons,

- Désordres affectant les fixations des couvertines sur acrotères,
- Désordres affectant les plaques de protection d'étanchéité en toiture terrasse,
- Présence d'une station de relevage des eaux usées.


Le syndicat des copropriétaires ajoute à cette liste qu'il a été constaté sur les balcons de l'immeuble, l'existence d'un dénivelé entre les niveaux des balcons et ceux des appartements - dénivelé qui n'était pas prévu initialement selon le SdC.

Le 04 août 2020, le syndicat des copropriétaires assigne la SASU EDELIS, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises concernées par les désordres, devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN, pour faire valoir ses droits et solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Le juge des référés rend une ordonnance le 02 février 2021, me nommant expert.

3- Premières constatations effectuées par l'Expert :

Après avoir convoqué les parties, j'organise une première réunion le **Mardi 11 mai 2021** à 14H00, sur les lieux du litige au 2 rue des Deux bois à Mont-Saint-Aignan.



Vue aérienne Google Maps©






Vue Google street view©



3.1 Présence à la réunion :

Sont présents (voir feuille de présence reproduite ci-dessous) :

Dossier : SDC ECLAT DE VERT C/ EDELIS - T2C
Feuille de Présence Réunion du Mardi 11 Mai 2021 à 14H00
2 rue des Deux bois - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Nom	Qualité	Adresse ou @	Signature
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES "ECLAT DE VERT"	Demandeur	Maître CHATELET alain.chatelet@normandie.net.fr	
Maître Romain BLANDIN	Avocat	DPR AVOCATS ASSOCIES 22, rue Raymond Aron BP 545 76824 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX	
Madame MALLENGUERY	Mandataire Copropriété	CENTURY 21 HARMONY 1 rue Malherbe 76100 ROUEN	
Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS	Avocat	SCP BONIFACE 20 rue Raymond Aron BP 543 76824 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX	
SARL ASSURANCE SERVICE	Défenderesse	38 boulevard Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN	
SARL LB ETANCHEITE	Défenderesse	355 rue Victor Hugo 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN	
SAS T2C	Défenderesse	473 rue des Manets 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE	
Maître Antoine ETCHEVERRY	Avocat	SELARL DAMC SOCIETE D'AVOCATS 31 rue des Arsins 76000 ROUEN	
Monsieur Julien BUDE	Conseil technique	EURISK BP 818 Rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY	
SASU EDELIS (AKERYS PROMOTION)	Défenderesse	40 rue d'Arcueil - Bât. Miami 94150 RUNGIS	
Maître Sophie DE FRANCESCHI	Avocat	SELAFA TRAJAN AVOCATS 48 avenue Marceau 75008 PARIS	
SMABTP	Défenderesse	8 rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX 15	
Maître Nicolas BARRABE	Avocat	SCP BARRABE-VALLET 57, avenue de Bretagne 76100 ROUEN	
Monsieur Bruno LIOREL	Défendeur	22 rue des Grosses Pierres 76250 DEVILLE LES ROUEN	
FERTE JEAN-CLAUDE	Demandeur	19 place Jean DE GAULLE Bouen jean-claude.ferte@laposte.net	

3.2 Généralités :

Après avoir fait lecture de ma mission, j'interroge les parties sur les éléments qui caractérisent l'opération : Dates de la DROC et de la réception, différents acteurs de la construction et leurs missions respectives, modalités de passation des marchés, syndic de copropriété, etc...

Il en résulte les éléments suivants :

- DROC datée du 20 décembre 2012
- Réception (entre le MOA et les entreprises) datée des 28 février et 09 mars 2015
- Livraison des parties communes du 23 avril 2015
- L'architecte de conception est M. LAMY du cabinet ARCHITEOS (jusqu'au DCE)
- Le maître d'œuvre d'opération (hors VRD) est M. Bruno LIOREL (DET et AOR) qui a sous-traité l'intégralité de sa mission à M. Bruno FOLLET
- Le BET VRD (conception + DET) est la SODEREF
- Le contrôleur technique est QUALICONSLT avec une mission L+PI, PV, SH, TH, PHH, F, HAND et BRD
- Les marchés ont été passés en corps d'état séparés
- Le titulaire du lot Gros-œuvre est l'entreprise T2C, et celui du lot Etanchéité l'entreprise LB Etanchéité
- Le syndic de copropriété professionnel initial était le cabinet BELVIA Immobilier.
- Il a été remplacé depuis par le cabinet CENTURY 21 HARMONY (dossier suivi par Madame MALLENGUERY).

Je note que ni Monsieur FOLLET intervenu en sous-traitance de Monsieur LIOREL pour la maîtrise d'œuvre d'opération, ni le BET VRD SODEREF, ni le contrôleur technique QUALICONSLT ne sont dans la cause.

3.3 Constatations :

Je commence mes constatations depuis le parking extérieur central de la résidence.

En examinant les façades des deux bâtiments A et B qui constitue la copropriété (le 3^e bâtiment appartient à un bailleur social), j'observe de nombreux défauts d'aspect (photos 1 à 9), notamment au niveau des nez de dalles et des acrotères de balcons (photos 4 à 8).



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Je note que les désordres visuels reposent sur deux familles de problèmes :

- 1- Des décollements de peinture par écaillage et cloquage,
- 2- Des taches sombres sur l'enduit monocouche relatives de coulures à la jonction avec les acrotères de balcons.

Je constate également que les nez d'acrotères des balcons ne comportent ni de couvertines ni de pente (sur les photos 5, 6 et 7 on aperçoit nettement les pieds de garde-corps qui reposent à plat sur le dessus de l'acrotère). Mais ce point technique méritera que je l'examine de plus près, depuis l'un des balcons, lors d'un prochain accédit.

La photo 7 illustre probablement un défaut d'étanchéité au niveau de la traversée de la pissette. On remarque le boursoufflement de la peinture à proximité de cet ouvrage, ce qui indique l'humidité récurrente qui doit imbiber cette partie de l'élément en béton armé, et par voie de conséquence, décoller la peinture.

On remarque aussi un éclat de béton en sous-face du balcon.

Les écaillages de peinture des photos 2, 6 et 9 font davantage penser à une mise en peinture trop précoce par rapport au séchage du support, ou bien des conditions de mise en œuvre non respectées (par temps de pluie ou très forte hygrométrie).

Je précise néanmoins aux parties, et en particulier aux représentants des copropriétaires présents à la réunion, que ce qu'ils qualifient « **d'infiltrations affectant les balcons** » dans leurs conclusions ne sont que de simples passages d'eau au travers les dalles de balcons (photos 4 et 8), et à ce titre, on ne peut les qualifier d'infiltrations ; ce terme étant réservé à des passages d'eau depuis l'extérieur vers l'intérieur de la construction.

Puis, nous poursuivons la visite des lieux en nous rendant dans le parking, au sous-sol.

On me désigne une série de désordres visuels au niveau des sorties d'évacuation PVC de plomberie (photos 10 à 12). On me précise qu'il s'agit d'anciennes fuites mais que ça ne fuit plus.



10



11



12

On me montre ensuite des traces coulures de terre ou d'oxydation fereuse sur les murs (photos 13 à 15), en m'expliquant qu'elles correspondent à d'anciennes infiltrations.

A ma question de savoir si ces infiltrations se produisaient toujours, même par intermittence, on me répond par la négative.


Le représentant de T2C m'explique ces infiltrations ont eu lieu durant le chantier et qu'elles ont été traitées au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Elles provenaient de défauts d'étanchéité du revêtement du parking aérien.



13



14



15

Je constate également quelques autres défauts visuels au plafond comme au sol, comme un éclat de béton avec fers apparents (photo 16), une trace d'infiltration avec efflorescence de sel sur le béton (photo 17), et une fissuration du dallage malgré les traits de scie réalisés à proximité (photo 18). On peut suivre cette micro-fissure du béton sur plusieurs mètres.



16



17



18

Puis, à la sortie du parking souterrain par la porte basculante, j'observe une fissuration relativement importante de l'enduit monocouche à l'angle du mur (photo 19).

Je constate que la fissure de l'enduit part depuis l'extérieur, au ras du mur de soutènement des terres, vers l'intérieur. Le trumeau en béton armé est assez fin (moins de 50 cm) et la descente de charge à cet endroit doit être relativement importante. Le trumeau a donc dû subir une pression du mur de soutènement, et la contrainte infligée a fait céder l'enduit monocouche. D'ailleurs l'éclat d'enduit cède à la simple pression de ma main, et un fragment d'enduit se détache de son support (photo 21).

Il s'agit-là d'un nouveau désordre qui ne fait pas partie des griefs des demandeurs contenus dans les documents joints à l'assignation. Je ne suis donc pas habilité à le traiter. Néanmoins, je pense que ce désordre pourra faire l'objet d'un dossier de recours auprès de l'assureur dommages-ouvrage et être examiné dans le cadre de ce recours.



19



20



21

Enfin, les représentants des copropriétaires me conduisent sur une parcelle privative pour me montrer la présence d'une station de relevage des eaux usées (photos 22 et 23), dont ils dénoncent l'incongruité à cet endroit et l'aspect non contractuel de cet équipement dont ils affirment qu'il n'était pas prévu initialement.



22



23

De fait, cette station de relevage est implantée sur la parcelle privative d'un des copropriétaires (lot 04). Sur la photo 22 on voit parfaitement le talus qui correspond au dénivelé qui existe entre le niveau naturel de ce jardin et celui de la rue, au-dessous de laquelle passe probablement le réseau collectif d'assainissement.

Concernant les désordres allégués en toiture terrasse, je ne peux procéder à leur éventuel examen, les demandeurs n'ayant pas prévu de moyens logistiques pour que je puisse me rendre sur le toit.

4- Synthèse des premiers avis de l'expert :

4.1 A propos des désordres visuels sur les façades et balcons

J'ai constaté de nombreux défauts visuels sur l'ensemble répartis sur l'ensemble des façades et des balcons des immeubles A et B.

Comme évoqué plus haut, ces désordres sont de deux natures distinctes :

- 1- Des décollements de peinture par écaillage et cloquage,
- 2- Des taches sombres sur l'enduit monocouche relatives de coulures à la jonction avec les acrotères de balcons.

D'après ce que j'ai pu observer, les causes de ces décollements de peinture sont sans doute multiples :

- Manquements dans le travail de préparation (supports non secs), ou
- Conditions de mise en œuvre de la peinture non respectées,
- Défaut de qualité de la peinture employée,
- Absence de protection des nez d'acrotères des balcons,
- Pissettes fuyardes dans l'épaisseur du béton,
- Défauts de conception et/ou de réalisation des ouvrages générant des coulures sur l'enduit monocouche,...

Il s'agit pour l'instant de désordres de nature esthétique, mais le niveau de dégradation de certains éléments en 6 ans seulement, fait craindre une altération prochaine du béton armé, et à terme, une dégradation structurelle des balcons.

Il convient donc de poursuivre les investigations techniques sur ce point.

Lors d'un prochain accédit, je souhaite pouvoir accéder à quelques-uns des balcons qui présentent les désordres les plus caractérisés. Un accès à ces logements est donc indispensable pour que je puisse exécuter ma mission d'expertise.

4.2 A propos des désordres visuels dans le parking souterrain

Je n'ai relevé aucun désordre qui pourrait entraîner un préjudice pour les copropriétaires ou justifier une reprise.

Les désordres visuels que j'ai effectivement observés ne sont que les séquelles de désordres anciens qui, apparemment, ont été résolus.

Un simple nettoyage suivi éventuellement d'une mise en peinture des supports permettraient d'atténuer les stigmates disgracieux.

Quant aux quelques microfissures du dallage, j'estime qu'elles n'ont aucun impact ni sur la solidité de l'ouvrage ni sur son aspect général.

4.3 A propos du désordre affectant l'enduit monocouche à l'entrée du parking

Ce désordre ne faisant pas partie des griefs évoqués dans l'assignation, je ne suis pas habilité à le traiter. Je renvoie plutôt les demandeurs à leur assureur dommages-ouvrage.

4.4 A propos de la station de relevage

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un désordre. D'après l'exposé fait par les représentants du syndicat des copropriétaires, il s'agirait plutôt d'un litige d'ordre contractuel avec la SASU EDELIS et qui ne concernerait pas les « constructeurs » (maîtrise d'œuvre et entreprises).

J'en reproduis une partie ci-dessous :

Echelle : 1/250


VRD 02

Maître d'ouvrage		AKERYS Promotion		2 Place de l'Equerre Bâtiment Cnco - BP 90224 94 528 RUNGIS Cedex Tél : 01 45 72 83 81 Fax : 01 45 72 83 79	
Architecte		ARCHITHEOS		18, rue Théodule Ribot 75017 PARIS Tél : 01 42 27 69 93 Fax : 01 42 27 63 60	
Bureau d'études V.R.D.		 SO.D.E. REF DEVELOPPEMENT BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES		2/ de la gare Route de St Pierre sur Olives 14370 NOULT Tél : 02 31 23 70 56 Fax : 02 31 23 70 53	
Plan de référence	INDICE	MODIFICATIONS			DATE
ESQ		Première diffusion			11/01/12
AVP	A				
PRO	B				
DCE	C				
	D				
MAR	E				
VISA	F				

Numéro d'affaire : 11-12-991
 Chef de projet : C. ANNE
 Dessinateurs : V. CROCOMO

Nom du fichier : DCE-11-12-991-Akerys-Eclat de Vert-TEP.dwg

Janvier 2012



Sur ce document graphique figurent les indications altimétriques (en cotes NGF) des différents éléments de la construction.

J'en ai entouré quelques-uns en rouge pour montrer toute la cohérence technique du dispositif :

- Le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment A est situé à 133.24,
- Le niveau du sous-sol est à 130.49,
- Les fils d'eau des regards situés en amont de la station de relevage sont respectivement à 131.18 et 130.86,
- Le poste de relèvement est caractérisé par une entrée à 130.80 et une sortie à 132.60,
- Le fil d'eau de la boîte de branchement situé en limite du domaine public est de 131.66.

J'en déduis qu'il existe une différence d'altimétrie de l'ordre de **0.86 m** entre le regard situé en amont de la station et celui situé sur le trottoir du domaine public.

Je confirme donc que sans cet équipement, il n'était pas possible de raccorder les eaux pluviales et les eaux usées dans le réseau collectif d'assainissement.

Concernant l'aspect contractuel, je ne dispose pas des éléments qui me permettrait d'évaluer une éventuelle non-conformité. J'invite donc les parties à produire tous documents utiles pouvant éclairer le débat contradictoire à ce sujet : Documents commerciaux, plan et acte de vente du lot 04 concerné, etc...

Par ailleurs, il est sans doute utile de rappeler que lorsque les lots (les futurs logements) commencent à être commercialisés, les études techniques ne sont ni finalisées ni encore rendues opposables aux acquéreurs. Il appartient ensuite au seul promoteur d'intégrer d'éventuelles nouvelles contraintes apparues en cours d'études aux conditions contractuelles appliquées aux parties privatives. La SASU EDELIS est invitée à produire le document qui trace la servitude liée à cet équipement pour le lot 04.

4.5 : Suite des opérations et proposition de méthodologie :

Si certaines malfaçons ne souffrent d'aucune contestation comme celles qui affectent l'aspect des façades et des balcons, il convient d'abandonner les investigations pour certains désordres anciens, comme les infiltrations dans le parking souterrain.

Il conviendra également lors du prochain accédit que je puisse accéder à la toiture terrasse si les désordres existent toujours.

Mais avant de décider d'organiser un second accédit, à l'issue de cette première réunion, il a été décidé les choses suivantes :

- Maître BLANDIN (*SCP DPR Avocats*), conseil des demandeurs, se propose de réaliser une synthèse de la liste des désordres allégués qui subsistent à la date du 11 mai 2021.
- A la suite de quoi, je ferai ma demande de pièces et exprimerai un avis sur une éventuelle mise en cause d'autres parties, acteurs de cette opération immobilière.
- Les parties procèdent ensuite aux éventuelles mises en cause susvisées,
- Une fois l'ordonnance commune rendue, je convoque à nouveau les parties à une seconde réunion d'expertise.

Pour l'heure, je n'ai pas décelé de désordre pour lequel le recours à un sapiteur s'avérerait nécessaire.

Toutefois, je reste en attente de la liste des désordres actualisée par la partie demanderesse pour statuer définitivement sur ce point.

5- Coût et délai estimatifs des opérations d'expertise :

A ce stade de mes opérations, je considère que deux réunions sur le site pourraient suffire pour mener de façon complète et satisfaisante mes investigations (hors investigations complémentaires issues d'une éventuelle extension de mission).

Aussi, compte tenu de mes premières constatations, de la nature des désordres et de la suite des investigations envisagées précédemment, j'estime le coût final de mes opérations d'expertise à environ 4500€.

Je serai donc amené à faire une demande de consignation complémentaire au juge chargé du Contrôle de l'Exécution des Mesures d'Instruction dans les semaines à venir, ou au plus tard au moment de la diffusion de ma note de synthèse.

Quant au délai du 30 novembre 2021 fixé par le juge pour le dépôt du rapport, je le trouve d'ores et déjà trop court au regard des conditions connues à ce jour dans cette affaire. Je procèderai donc à une demande de prorogation de délai, en fonction des désordres retenus par la partie demanderesse et d'une éventuelle extension de ma mission à d'autres parties ou concernant d'autres désordres.

6- Liste des pièces produites au débat

NB : Les parties sont invitées à déposer l'intégralité de leurs pièces sur OPALEXE afin d'assurer le caractère contradictoire de leurs diffusions.

Je demande également aux parties d'accompagner la diffusion de leurs pièces de bordereaux de communication de pièces et si possible au format WORD.

6.1 Par Maître BLANDIN (pour le Syndicat de copropriétaires - résidence ECLAT DE VERT)

Déposées sur OPALEXE le 7 mai, sans bordereau de communication de pièces :
Pièces à 1 à 2 – Pièces 3 à 13.

6.2 Par Monsieur Bruno LIOREL (sans bordereau de communication de pièces de la part de son avocat)

Par mail du 12 mai, directement adressé à l'expert. (Monsieur LIOREL est invité à demander à son avocat de diffuser ses pièces sur OPALEXE pour assurer le contradictoire) :

- la liste des intervenants de cette opération avec leurs coordonnées
- le plan VRD 02
- mission bureau de contrôle Qualiconsult

6.3 Par Maîtres Sophie DE FRANCESCHI et Mélanie MANAS (pour la Sté EDELIS)

Envoyées par le 7 mai, sans bordereau de communication de pièces :
Pièces à 1 à 2 – Pièces 3 à 13.

7- Diffusion de la présente note aux parties :

La présente note comporte 15 pages. Elle est diffusée aux avocats par courriels et sur la plateforme OPALEXE, et par courriel aux conseils techniques.

Maître Romain BLANDIN : rblandin@dpr-avocat.fr

Maître Sophie DE FRANCESCHI : sophie.defranceschi@trajan.law

Maître Mélanie MANAS : melanie.manas@trajan.law

Maître Antoine ETCHEVERRY : a.etchevery@damc-avocats.fr

Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS : scp.boniface@altajuris.com


Maître Nicolas BARRABE : avocats@barrabe-vallet.fr

Monsieur Julien BUDE (EURISK) : Julien.BUDE@stelliant.com

Monsieur Jean-Claude FERTE : jean-claude.ferte@laposte.net

Fait à BOIS-GUILLAUME le 22 juillet 2021

L'expert, Yvon SERRES

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' and 'S' followed by a period.