

Date : 03/11/2022

Devis DV22004525

Dossier suivi par :

Validité : 03/12/2022

CENTURY 21 ST SEVER

1 rue Malherbe

76100 ROUEN

Adresse d'exécution des travaux :		Résidence Eclat de vert				
Retourner un exemplaire daté et signé. Merci		2 rue des deux Bois				
		76130 MONT ST AIGNAN				
Description		Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Sur Façade, sous face de balcons, et loggias		5 360,00	M2	6,80	36 448,00	10 %
Préparation Application d'une solution anticryptogamique de chez Façade net , rinçage haute pression, application d'une solution anticryptogamique ouverture des fissures à la griffe, rebouchage des fissures à l'aide d'un mastic Artis mastic fibré reprise du grain se rapprochant de l'identique. Pour les parties en voles lisses un décapage est prévu aux cotés des balcons les plus abimés Dans ce chapitre est prévu la reprise des joints de fractionement						
Sur supports de la façade en enduit Application d'un Système D3 à savoir Une couche de fixateur Tol fix et finition en Tol flexane mono 500 gr au m² en deux couches		5 040,00	M2	15,10	76 104,00	10 %
Sur Voiles lisses, Sous face des balcons nez de balcon et murs des loggias Application d'un système D2 à savoir un fixateur elastofix pigmenté et deux couches de Toll o perl T5		320,00	M2	12,20	3 904,00	10 %
Option : pour une rénovation pérenne Sur tous les nez de balcons Fourniture et pose de profil de goutte d'eau, Pose et fourniture de Profils Goutte d'eau, aluminium laqués blanc y compris réalisation de joint Polyuréthane.		292,00	ML	30,60	8 935,20	10 %
Option : appuis de fenêtres, seuils de baies vitrée et portes fenêtres, après préparation application d'un hydrofuge à refus		1,00	ENS	1 855,00	1 855,00	10 %
Sous-total					127 246,20	
Descente de garage , accès au parking sous-terrain		1,00	ENS	2 113,00	2 113,00	10 %
Même procédé que pour le système D2						
Sous-total					2 113,00	
Accès		1,00	ENS	66 240,00	66 240,00	10 %
Montage d'un échafaudage à pied fixe multidirectionnel en deux phases pour une période de 4 mois Mois supplémentaire de location 4685€/ mois						
Mise en place de base de vie avec toilette chimique et base de vie.		1,00	ENS	3 230,00	3 230,00	10 %
Sous-total					69 470,00	

Entreprise certifiée QUALIBAT

DUVERE BEAUVAIS PEINTURE - SARL au capital de 10000 €
2229 route de Darnétal 76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER - E-mail : contact@db-peinture.fr
SIRET : 75201663400038 - RCS : Rouen B 752 016 634 - N° TVA : FR52752016634 - APE : 4334Z - Tél : 02 35 89 23 07

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
-------------	-----	-------	---------	------------	-----

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	198 829,20	19 882,92

Montant HT	198 829,20 €
TVA	19 882,92 €
Montant TTC	218 712,12 €

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et déclare les accepter.
Signature du client précédée de la mention "Bon pour accord".